

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45422000-1 Roboty ciesielskie
45262500-6 Roboty murarskie
45261320-3 Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU
ADRES INWESTYCJI : Malczyce ul. 1-go Maja 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Marcinek

REMONT DACHU

OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DACHU					
1		Zajęcie chodnika od frontu 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 14,90*5,89*2 -4,50*1,95-4,50*2,90*0,5 [1,95+4,20]*0,5*3,40*2 A (suma częściowa) 0,95*0,40*4	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 175,52 -15,30 20,91 ----- 181,13 1,52	
				RAZEM	182,65
3	KNR-W 4-01 0541-08	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem 181,13	m ² m ²	 181,13	
				RAZEM	181,13
4	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 1,34*0,76*2,70*2	m ³ m ³	 5,50	
				RAZEM	5,50
5	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach łąt ponad 24 cm 181,13	m ² m ²	 181,13	
				RAZEM	181,13
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 14,90*0,25+5,55*2*0,25 2,30*0,40*2 4,20*0,50*2 [0,76+1,90]*2*0,35	m ² m ² m ² m ² m ²	 6,50 1,84 4,20 1,86	
				RAZEM	14,40
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 5,60*2+12,20 2,00*2 3,00	m m m m	 23,40 4,00 3,00	
				RAZEM	30,40
8	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4,85*2+3,70+1,30	m m	 14,70	
				RAZEM	14,70
9	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m ² do 2 m ² ze ścian drewnianych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
10	KNR 2-02 0122-01 analiza indywidualna	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące licowane z cegły klinkowej 1,34*0,76*1,40*2	m ³ m ³	 2,85	
				RAZEM	2,85

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł (cegła kl. 15) 1,34*0,76*[2,70-1,40]*2	m ³ m ³	 2,65	 RAZEM 2,65
12	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach [0,76+1,34]*2*[2,70-1,40]*2	m ² m ²	 10,92	 RAZEM 10,92
13	NNRNKB 202 1520-06	Malowanie zwykłe farbą wapienną z dodatkiem 15% farby emulsyjnej tynków wewnętrznych na ścianach 10,92	m ² m ²	 10,92	 RAZEM 10,92
14	KNR 2-02 0923-04	Wyrownanie z zaprawy na murach 0,25*[5,55*2+14,90+1,95*2] 0,38*0,95*4	m ² m ² m ²	 7,48 1,44	 RAZEM 8,92
15	KNR 2-02 0506-01 pas nad- rynnowy kominy styki ze ścianami	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 0,25*[23,40+4,00] [0,76+1,90]*2*0,10*2 [1,95*2+0,60*2]	m ² m ² m ² m ²	 6,85 1,06 5,10	 RAZEM 13,01
16	KNR 2-02 0506-02 kominy kosze styki ze ścianami styk z byd. gosp.	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej [0,76+1,90]*2*0,35*2 4,30*0,50*2 [1,95*2+0,60*2]*0,35 2,80*0,35	m ² m ² m ² m ² m ²	 3,72 4,30 1,79 0,98	 RAZEM 10,79
17	KNR 0- 15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 181,13	m ² m ²	 181,13	 RAZEM 181,13
18	KNR 0- 15II 0517-02+ kalk. in- dywidual- na	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat z wyrównanie płaszczyzny dachu pod dachówkę karpiówkę 181,13	m ² m ²	 181,13	 RAZEM 181,13
19	KNR 4-01 0631-01 z.sz. 2.4.	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - metoda natryskowa 3,50*1,98+13,90*5,80 5,80*[0,12+0,14]*2*13,*2	m ² m ² m ²	 87,55 78,42	 RAZEM 165,97

REMONT DACHU
OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	NNRNKB 202 1027-01	Okna dachowe 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
21	KNR K- 05 0302- 07	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki cera- micznej karpiówki - co druga mocowana 181,13	m ² m ²	 181,13	 181,13
				RAZEM	181,13
22	KNR K- 05 0304- 02	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką 14,90+4,30-0,76*2	m m	 17,68	 17,68
				RAZEM	17,68
23	KNR K- 05 0306- 01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi karpiówką 5,89*4+3,40*2	m m	 30,36	 30,36
				RAZEM	30,36
24	KNR K- 05 0405- 03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
25	KNR 4-01 0501-02 z.sz. 2.3. 9909-01 na mu- rach	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki cera- micznej karpiówki podwójnie w koronkę - powierzchnia do 10 m2 1,44	m ² m ²	 1,44	 1,44
				RAZEM	1,44
26	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włączów kominiarskich typowych 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
27	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 23,40	m m	 23,40	 23,40
				RAZEM	23,40
28	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 4,00	m m	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
29	KNR 2-02 0508-08	Rynny dachowe leżące w rozwinięciu 50 cm z blachy ocynko- wanej 3,00	m m	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
30	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej 14,70	m m	 14,70	 14,70
				RAZEM	14,70
31	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej 8	szt. szt.	 8,00	 8,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,00
32	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m		
		23,40+4,00+3,00	m	30,40	
				RAZEM	30,40
33	KNR 4-01 0108-17 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z roz-bieranych konstrukcji na wysypisko z uwzględnieniem kosztu składowania odpadów	m ³		
		182,65*0,06	m ³	10,96	
		5,50	m ³	5,50	
				RAZEM	16,46